



Fiche Technique

Le Baril à Souk

Cirque de comptoir

Compagnie Les Marchepieds

Régie générale : Grégory Dias

0618589485

gregorydias43@gmail.com

Durée :

Tout public : 80 minutes

- 6 artistes, 1 technicien

Jauge :

220 personnes maximum

- Entrée du public 30 minutes avant le début de la représentation

Le bar est ouvert sous le chapiteau avant et après chaque représentation, géré par les artistes et technicien.

Le chapiteau :

- 27m x 21m pour les ancrages des haubans

- 19m x 23m de diamètre pour le tour de pinces

- 13m x 17m de diamètre aux poteaux de tour (cf plans)

- 7m entre les deux mâts de 8m de hauteur

- 6,50m de hauteur sous coupole italienne de 4,60m x 0,80m

- Toile opaque: extérieur bleu décoration jaune, intérieur bleu décoration blanche

Implantation du chapiteau :

-Besoin d'un terrain de 30m x 24m (implantation chapiteau plus accès pompier 3m sur un demi périmètre)

-Implantation sur sol stabilisé, plat et horizontal ne devant pas excéder 1% de pente

(10 cm pour 10 m)

-Terrain dégagé de tout obstacle (lignes électriques et téléphoniques, arbres, mobiliers urbains...) et accès garanti pour 1 poids-lourd avec remorque d'une longueur total de 18m.

-Sous sol libre de toutes canalisations (eau, électricité, gaz, égouts...)

Fournir impérativement un plan du sous sol.

Demandes techniques :

-Alimentation électrique 32 A TETRA au bord du chapiteau dès l'arrivée sur site.

(Armoires électriques fournies par la compagnie)

-Alimentation en fuel si utilisation du chauffage

- 10 barrières Vauban

-prévoir des passages de câble si le câble d'alimentation doit traverser une voie carrossable

Demandes logistiques :

- Accès et stationnement pour 1 camion de 19 t. (hauteur de 3,80m), 1 remorque chapiteau de 7m

-6caravanes autour du chapiteau

- Sanitaires, douches et toilettes privatives, en bon état, propres et avec eau chaude, sur le site du chapiteau, accessibles 24h/24h

- Branchement eau potable sur le site du campement.

- Mettre des containers poubelles à disposition (prévoir le recyclage).

Pour toutes questions, adaptations merci de nous appeler !

Planning type :

Jour	Activités	Horaires	Demande en personnel et matériel
J-2	Arrivé Traçage Tour de pince Mat Installation campement	15h18h	Alimentation électrique et en eau.
J-1	Chapiteau Plancher Scénographie Gradins, chaises, tables Son et lumière balance	9h/18H	3 personnes sur 2 services de 4h
J1, J2, J3	Répétition ou filage si besoin, représentations		
J+1	Démontage scéno, son, lumière, plancher et chapiteau	9h/17H	3 personnes
J+2	départ	9h	



